工　事　概　要　書

年度			令和７年度		配置図・平面図等	別図による
工事名称			鳥取大学（医病）臨床研究棟外壁改修工事		本件に関する照会先	鳥取大学米子地区事務部 施設環境課　企画係 TEL：0859-38-7175　FAX：0859-38-7180
工事場所			米子市西町３６番地１（鳥取大学米子団地構内）			
完成期限			令和７年１２月１５日（月曜日）			
工事概要	工事範囲	棟名称	臨床研究棟		工事概要 臨床研究棟外壁タイルを撤去し、防水型外装薄塗材Ｅ塗りを行う。 １）外壁改修 ・大学の行事等により工事中止期間がある。 ・振動・騒音・臭気が発生する等の病院運営に支障をきたす作業については、監督職員と打ち合わせのうえ、診療業務に影響を与えないよう日程等調整すること。 ・工事範囲外も患者、及び病院関係者等が使用しているため、安全計画に配慮すること。 ・足場組立・解体、撤去工事は土・日・祝日作業とすること。 ・足場組立・解体、撤去・吹付工事は交通誘導員を配置すること。	
		工事種別	模様替			
		構造・階数	SRC9-1			
		建築面積	(6,056) ㎡			
		延べ面積	(25,447) ㎡			
		改修延べ面積	1,061 ㎡			
	基礎		―			
			―			
	主な外部仕上	屋根	―			
			―			
		外壁	磁器質50二丁掛タイル張り			
			防水型外装薄塗材Ｅ			
		建具	―			
			―			
	主な内部仕上	床	―			
			―			
		内壁	―			
			―			
		天井	―			
			―			
		建具	―			
			―			

※　（　）の数値は、当該既設建物の面積とする。
※　主な外部・内部仕上は、上段：既設、下段：改修とする。

別図



鳥取大学（米子団地構内）配置図　S=1/3000

工事名称	鳥取大学（医病）臨床研究棟外壁改修工事	配置図	1/3,000